

Príloha k zápisnici :

Projekt „Verejné detské ihrisko v obci Slovenské Pravno „

Vybrané zostavy:

1. Viacúčelová zostava so šmýkalkou – 1ks

Bez údržbová konštrukcia.

Šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Strieška a bariérky– HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Podlaha – protišmyková.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Rozmery zostavy: d 6,04 x š 3,33 x v 3,61 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 8,24 x v 6,34 m

Lanové časti s oceľovým jadrom o priemere 16 mm.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky

Rozmery prvku : d 2,20x š 2,20 x v 2,00 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 5,74 x š 5,56 m

2. Športová zostava – 1ks

Bez údržbová konštrukcia.

Rebriny nerezové.

Lanové časti s oceľovým jadrom o priemere 16 mm.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky

Rozmery prvku : d 2,20x š 2,20 x v 2,00 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 5,74 x š 5,56 m

3. Hojdačka na pružine – 1ks

Telo hojdačky – HDPE - dosky z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odolný voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.

Pružina – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním.

Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.

Rozmery prvku: d 0,82 x š 0,26 x v 0,67 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: d 3,22 x 2,60 m

Povrch detského ihriska – štrk fr. 4-8mm okrúhly dunajský premývaný: 1 komplet pod viacúčelovú zostavu so šmýkalkou a športovú zostavu 1kpl

Bezpečnostný povrch bude zrealizovaný pod prvkom viacúčelová zostava so šmýkalkou a športová zostava.

Na bezpečnostný povrch bude použitý okrúhly premývaný štrk, frakcia 4-8mm podľa normy STN-EN 1177.

Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska – 1kpl

Položka rozpočtu: Montáž, kotvenie a ostatné súvisiace práce s osadením prvkov detského ihriska bude zahŕňať:

A, dopravu prvkov na miesto realizácie detského ihriska

B, všetky výkopové práce pre kotvenie prvkov, montáž prvkov, samotné kotvenie prvkov, betónovanie, úpravu terénu po realizácii

C, hĺbenie bezpečnostnej zóny, pre štrk fr. 4-8mm okrúhly dunajský premývaný pod viacúčelovou zostavou so šmýkalkou a športovú zostavu, dodávku a osadenie betónových obrubníkov do betónového lôžka (56ks), betón na obrubníky C12/15, (2m³), dodávku a rozprestretie geotextílie (90m²) a dodávku a rozprestretie okrúhleho premývaného štrku, frakcia 4-8mm, (26t).

